

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

AUREA
INGEGNERIA^{srl}



INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Via Empedocle Restivo, 102 - 90144 Palermo
Tel. 091/754.10.28 - Fax 091/508.77.66
aureaingegneria@gmail.com

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
ING. GIACOMO ROBERTO

IL COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ALTAVILLA MILICIA

L'IMPRESA:

PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE,
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MESSA
IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (SETTORI 1 E 2) DI CUI AI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
URBANO DI ALTAVILLA MILICIA

ELENCO PREZZI

TAV.

R. 04

SCALA DISEGNI:

DATA:

NOVEMBRE 2013

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	D E S C R I Z I O N E	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in	EURO VENTI/00 €/metro cubo	20,00
2	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	EURO TRE/10 €/metro cubo	3,10
3	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	EURO ZERO/63 €/metro cubo	0,63
4	1.4.3	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed	EURO DUE/60 €/metro quadrato	2,60
5	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la	EURO TRE/78 €/metro	3,78
6	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del compreso	EURO ZERO/87 €/m³/km	0,87
7	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	EURO CENTOTRENTATRE/10 €/metro cubo	133,10
8	6.1.3.2	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F per	EURO UNO/43 €/metro quadrato	1,43
9	6.1.4.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per s	EURO UNO/70 €/metro quadrato	1,70
10	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	EURO DUE/07 €/metro quadrato	2,07
11	6.4.1.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co	EURO DUE/52 €/chilogrammo	2,52
12	13.8	Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo	22,30

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
13	18.5.2.1	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez EURO UNO/62	€/metro	1,62
14	18.5.2.2	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez EURO UNO/78	€/metro	1,78
15	18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez EURO DUE/19	€/metro	2,19
16	18.5.2.4	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez EURO DUE/55	€/metro	2,55
17	18.8.2.3	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s EURO QUATTRO/88	€/metro	4,88

				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
18	AN. 1	Posizionamento in quota dei chiusini tramite la realizzazione di un colletto in C.A., compensato a parte, previa la demolizione del colletto esistente, la rimozione del chiusino, l'irruvidimento dell' EURO QUARANTAOTTO/26	€/a corpo	48,26
19	AN. 2	Bonifica dei pozzetti esistenti intasati e/o ricolmi da materiale incoerente proveniente dallo scorrimento delle acque metereologiche, da effettuare mediante l'asportazione manuale di detto materiale EURO VENTISEI/04	€/a corpo	26,04
20	AN. 3	Sfilaggio cavi elettrici esistenti dai cavidotti, previa disconnessione elettrica, mediante l'impiego di argano meccanico di adeguata capacità e dimensione montato su opportuno automezzo, compreso nel EURO CINQUE/95	€/metro	5,95
21	AN. 4	Collocazione in opera di cavi elettrici di qualsiasi sezione, all'interno di tubazioni esistenti ed interrate da effettuare con l'ausilio di argano meccanico di idonea capacità montato su idoneo mezzo EURO TRE/16	€/metro	3,16
22	AN. 5	Smontaggio delle mensole e dei corpi illuminanti esistenti con l'ausilio di cestello elevatore, consistenti nello smontaggio del kit lampada ed accessori e loro pulitura, rimontaggio della mensola con EURO OTTANTASETTE/07	€/cadauno	87,07
23	AN. 6	Formazione di barriera anti-ratto costituita da resina poliuretanica caricata con microvetro composta da resina più indurente (tipo Inghel), da porre all'interno dei pozzetti sulle testate dei cavidot EURO SETTE/07	€/cadauno	7,07
24	AN. 7	Fornitura e posa di nastro segnalatore cavi elettrici su scavo aperto ubicato ad un'altezza non inferiore a 15 cm sulla direttrice superiore della tubazione. EURO ZERO/454	€/metro	0,454
25	AN. 8	Realizzazione di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo di cemento vibrocompresso a sezione quadrata e di spessore non inferiore a cm 10, PRODOTTI DA AZIENDA CERTICATA ISO 9 EURO TRECENTONOVANTAUNO/91	€/cadauno	391,91
26	AN. 9	Fornitura e posa in opera entro pozzetto predisposto di muffola di giunzione per cavi unipolari tipo "3M, SERVOCABI o similare", costituita da contenitore in materiale isolante, resina tipo "Schocast EURO VENTITRE/36	€/cadauno	23,36
27	AN. 10	Fornitura e posa in opera entro pozzetto predisposto di muffola di giunzione per cavi unipolari tipo "3M, SERVOCABI o similare", costituita da contenitore in materiale isolante, resina tipo "Schocast EURO VENTISEI/26	€/cadauno	26,26
28	AN. 11	Fornitura e posa in opera entro armatura di lampada a bulbo, a vapori di sodio alta pressione, luce bianco oro da 70 W, 5.800 lumen (accenditore incorporato). Compreso e compensato nel prezzo il tiro EURO VENTIOOTTO/05	€/cadauno	28,05
29	AN. 12	Fornitura e posa in opera di lanterna tipo Ghisamestieri, modello Diamante 4480 o equivalente, conforme alle normative CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3. con grado di protezione IP66, Costruita con s EURO SETTECENTOSETTANTASEI/30	€/cadauno	776,30
30	AN. 13	Quadro settore 1: - N.1 MD - Armadi IP55 - affiancabili con porta in lamiera piena - Dim		

				Pag. 4
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
31	AN. 14	600x1000x275 mm IP55; - N.1 APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO 5SY Curva tipo 'C' + BLOCCO DIFFERENZIALE 5SM EURO DUEMILASETTECENTONOVANTATRE/55	€/cadauno	2.793,55
		Quadro settore 2: - N.1 MD - Armadi IP55 - affiancabili con porta in lamiera piena - Dim 600x1000x275 mm IP55; - N.1 APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO 5SY Curva tipo 'C' + BLOCCO DIFFERENZIALE 5SM EURO TREMILACENTOOTTANTASETTE/45	€/cadauno	3.187,45
32	AN. 15	Quadro Enel settore 1: - N.1 APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO 5SY Curva tipo 'C' + BLOCCO DIFFERENZIALE 5SM 30mA A QUADRIPOLORE -Da 10 A; - 10 METRI DI CAVO FG7OR 0.6/1KV G-SETTE PIU' 4 CONDUTTO EURO CINQUECENTOCINQUE/00	€/cadauno	505,00
33	AN. 16	Quadro Enel settore 2: - N.1 APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO 5SY Curva tipo 'C' + BLOCCO DIFFERENZIALE 5SM 30mA A QUADRIPOLORE -Da 25 A; - 3 METRI DI CAVO FG7OR 0.6/1KV G-SETTE PIU' 4 CONDUTTOR EURO CINQUECENTOTRENTASETTE/45	€/cadauno	537,45
ALTAVILLA MILICIA li 29/11/2013				
IL PROGETTISTA				