COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: **Lavori di pulizia di alcune strade del territorio comunale.**

Affidamento del servizio di pulizia straordinaria delle strade extraurbane del territorio comunale

- ☐ **RELAZIONE**
- ☐ **PLANIMETRIA**
- ☐ **COMPUTO METRICO**
- ☐ **CAPITOLATO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. F. Scalia

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA (PA) U.T.C.

Art.	Descrizione lavori	Dimensioni			UM	Quantità	PU	Importo
		lungh.	largh.	alt.				
	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI E BORDI STRADALI di erbe e di piccole essenze arbuste da banchine scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnalimiti eseguito meccanicamente od a mano, compreso ogni altro onere per l'asportazione di vegetazione infestante; compreso l'aspiratore e il carrello raccoglierba, il trasporto a rifiuto dei materiali sfalciati; compreso anche l'onere del pilotaggio per lavori da eseguire anche in presenza di traffico. Per la larghezza media fino a m. 1,00	23.850,00	x 2 lati		ml	47.700,00	€ 0,254	€ 12.115,80
	Raccolta di rifiuti solidi urbani vari rinvenuti sulle superfici decespugliate o sfalciate, compreso l'onere del trasporto e del riversamento in un autocompattatore comunale	23,85			Km	23,85	€ 60,000	€ 1.431,00
	SFALCIO DI ERBA NELLE AREE A VERDE ESUGUITO A MANO O A MACCHINA compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni, alberature, ecc., nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalcialte, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate compreso altresì ogni altro onere	5.000,00			mq	5.000,00	€ 0,213	€ 1.065,00

a)	Sommano i lavori		**€ 14.611,80**
b)	Oneri per la sicur. non soggetti a rib. 3% di a)	€ 438,35	
C)	Lavori a B.A. soggetti a ribasso	€ 14.173,45	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		
d)	Imprevisti 3% di a)	€ 444,67	
e)	Conferimento a discarica (10t x 0,16€/kg)	€ 1.600,00	
f)	IVA al 20% di a)+d)	€ 3.011,29	
g)	Progettazione 2% di a)	€ 292,24	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.		**€ 5.348,20**
	Importo complessivo dei lavori		**€ 19.960,00**